Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 8
к приказу ФАС России
от 8 декабря 2022 г. № 960/22

Форма 2

Информация
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением)
к газораспределительным сетям МУП "МГС"
(наименование субъекта естественной монополии)

Наименование газораспредели-тельной сети	Точка входа в газораспреде-лительную сеть	Точка выхода из газораспреде-лительной сети	Перечень техноло-гических меро-приятий, связан-ных с подключе-нием (подсоеди-нением) к газо-распределитель-ной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения	Перечень техни-ческих мероприя-тий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполне-ния технических мероприятий, связанных с под-ключением (под-соединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения	Перечень иных мероприятий, связанных с под-ключением (под-соединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполне-ния иных меро-приятий, связан-ных с подключени-ем (подсоединени-ем) к газораспре-делительной сети, и регламент их выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газораспределительные сети г. Магнитогорска	ГРС-Можив ГРС-2, выход 1 ГРС-2, выход 3 ГРС-3, выход 2 ГРС-3, выход 1 ГРС-4	Граница раздела сетей ГРО в г.Магнитогорске с присоеди няемыми сетями каждого заявителя устанавливается Актом разграничения эксплуатационной ответственности, подписываемом обеими сторонами.	1. В целях заключения договора о технологическом присоединении Заявитель направляет в ГРО заявку о заключении договора на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения по типовой форме. 2.Разработка в ГРО проектной документации на строительство газопровода-ввода до границы земельного участка Заявителя (при необходимости); 3. Строительство ГРО газопровода-ввода до границы земельного участка Заявителя (при необходимости). 3. Проверка ГРО выполнения Заявителем технических условий подключения (технологического присоединения) при строительстве сети газопотребления в границах его земельного участка. 4. Осуществление ГРО фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа.	1. Подача заявителем заявки о заключении договора на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения по типовой форме. 2.ГРО подготавливает и осуществляет Заключение договора о технологическом присоединении. Договор заключается по типовой форме, в нём согласовываются перечень мероприятий по подключению и срок их осуществления, размер платы за подключение, порядок и сроки. 3. В случае необходимости строительства сети газораспределения до границы земельного участка заявителя, ГРО разрабатывает проектную документацию. В течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных в договоре о подключении, исполнитель направляет информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) заявителю 4. Разработка заявителем схемы расположения сети газопотребления, а также размещения подключаемого газоиспользующего оборудования или проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. 5. Согласование схемы расположения сети газопотребления, а также размещения подключаемого газоиспользующего оборудования и/или проектной документации за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной или схемы расположения на соответствие выданным техническим условиям на присоединение. 6. Выполнение заявителем с привлечением специализированной организации, имеющей соответствующее разрешение, строительно-монтажных работ в соответствии с согласованной схемой и/или проектной документацией. 7. Осуществление проверки выполнения заявителем технических условий подключения и приемки сети газораспределения и газопотребления после окончания СМР и проведения испытаний, предусмотренных техническим регламентом, а также действующими нормами и правилами. 8. После завершения строительства, осуществляется мониторинг выполнения Заявителем технических условий составляется и подписывается обеими сторонами акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); 9. После проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны составляют акт о подключении, содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме	1. Проверка готовности исполнительно-технической документации и объекта. 2. Подготовитель ные работы для фактического присоединения к газораспределительной сети. 3. Подготовка узла присоединения. 4. Выполнение работ по присоединению объекта. Пуск газа.	1. Осмотр и подготовка места производства работ (в том числе при необходимости подготовка котлована, колодца) по присоединению объекта к действующей газораспределительной сети. Проверка исправности сооружений на газопроводе. При необходимости составление специального плана работ. 2. Оформление наряда-допуска на газоопасные работы по присоединению вновь построенного газопровода к газораспредели тельной сети и проведение инструктажа на рабочем месте, подготовка необходимых инструментов, материалов, приспособлений, средств индивидуальной и противопожарной защиты. 4. Проверка на закрытие всех кранов или задвижек, исправность запорной арматуры на присоединяемом газопроводе. 5. Контрольная опрессовка присоединяемого газопровода. 6. Выполнение работ по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети в соответствии с нарядом-допуском и инструкциями. 7. Продувка газом присоединяемого газопровода. Восстановление давления газа в газопроводе. 8. Проверка плотности сварных швов. Изоляция подземных газопроводов и покраска надземных в месте присоединения. 9. Выполнение пусконаладочных работ на газопотребляю щей сети. 10. Оформление документации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети.	1. Оповещение потребителей об отключении газа (при необходимости).2. Привлечение (при необходимости) представителей, специалистов служб и отделов МУП «МГС» и других служб и организаций города согласно плану работ.	1. Предваритель ное оповещение в письменном виде или телефонограм мой потребителей газораспредели тельной сети о приостановле нии подачи газа. 2. Предваритель ный вызов письменно или телефонограм мой представителей, служб , организаций города согласно плану работ, с указанием места, времени и продолжитель ности выполнения работ по присоединению