Приложение 1

Директор МУП "Магнитогорские газовые сети"

_____ Е.А. Ломакин

ПРЕЙСКУРАНТ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ (ЦЕН)

НА УСЛУГИ ПО ЗАЯВОЧНОМУ РЕМОНТУ (внутренние газопроводы и бытовое газовое оборудование административных, общественных непроизводственного назначения и жилых зданий)
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (наружные стальные газопроводы, арматура и сооружения)

с 01.01.2026

| N п/п | Наименования работ | ЕИ | Нормы времени, чел.-час. | Техническое обслуживание газового оборудования для населения | | Техническое обслуживание газового оборудования для юридических лиц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Размер платы за работу (услугу) с 01.01.2026, без НДС, руб. / ед. измерения | Размер платы за работу (услугу) с 01.01.2026, с учетом НДС, руб. / ед. измерения | Размер платы за работу (услугу) с 01.01.2026, без НДС, руб. / ед. измерения | Размер платы за работу (услугу) с 01.01.2026, с учетом НДС, руб. / ед. измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра d=15-20 | шт. | 2,84 | 3 156 | 3 850 | 3 582 | 4 370 |
| 2 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра d=32 | шт. | 3,38 | 3 754 | 4 580 | 4 270 | 5 210 |
| 3 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра d=40 | шт. | 4,00 | 4 443 | 5 420 | 5 049 | 6 160 |
| 4 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра d=50 | шт. | 4,78 | 5 311 | 6 480 | 6 033 | 7 360 |
| 5 | Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода d=15-20 | шт. | 0,86 | 959 | 1 170 | 1 090 | 1 330 |
| 6 | Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода d=32 | шт. | 1,02 | 1 139 | 1 390 | 1 295 | 1 580 |
| 7 | Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода d=40 | шт. | 1,20 | 1 336 | 1 630 | 1 516 | 1 850 |
| 8 | Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода d=50 | шт. | 1,44 | 1 598 | 1 950 | 1 820 | 2 220 |
| 9 | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газогорелочного устройства в отопительной печи | горелка | 2,50 | 3 123 | 3 810 | 3 549 | 4 330 |
| 10 | Техническое обслуживание газового крана d до 50 | кран | 0,88 | 1 098 | 1 340 | 1 254 | 1 530 |
| 11 | Техническое обслуживание газового крана d = 76-89 | кран | 1,09 | 1 369 | 1 670 | 1 549 | 1 890 |
| 12 | Техническое обслуживание газового крана d = 108-159 | кран | 1,31 | 1 639 | 2 000 | 1 861 | 2 270 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Повторный пуск газа в газопровод многоквартирного жилого дома до 5 этажей | шт. | 0,65 | 910 | 1 110 | 1 033 | 1 260 |
| 14 | Повторный пуск газа в газопровод многоквартирного жилого дома до 10 этажей | шт. | 1,04 | 1 451 | 1 770 | 1 639 | 2 000 |
| 15 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительной горелки<br>(При установке двух горелок применять коэф.1,3; бытового счетчика<br>газа - коэф.1,1) | объект | 2,45 | 3 402 | 4 150 | 3 861 | 4 710 |